

Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - SESAB
 DATA BASE DO PREÇO: SINAPI-BA (FEVEREIRO/2025) - DESONERADA
 COM COMPOSIÇÕES REF.ORSE (FEVEREIRO/2025)

OBRA: Unidade Básica de Saúde Indígena Tipo II – UBSI – Aldeia Brejo do Burgo
 Endereço da Obra: Aldeia Brejo do Burgo– Gória – BA
 Área total construída: 354,67 m²
 PLANILHA ANALÍTICA DE SERVIÇOS E PREÇOS

92,66%
 (H)
 ENCARGOS 53,05%
 SOCIAS (M)
 BDI 28,50%

PREÇO COM
 BDI

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UN D	QTDE	VALOR (UNITÁRIO)	PARCEL A (TOTAL)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
001-001	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		0,00		
01-01-98-257 C	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 90777	H	792,00		
01-01-98-015 C	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 90766	H	792,00		
01-01-98-367 C	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 100309	H	72,00		
78-02-04-008 O	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.584,00		
01-01-98-256 C	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 93572	MES	9,00		
2	SERVICOS PRELIMINARES				
002-001	MOBILIZAÇÃO DE OBRAS		0,00		

78-02-03-001 O	MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS -EQUIPAMENTOS E PESSOAL - CONFORME MANUALDE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT - PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DASUBS INDIGENAS	KM	469,00		
002-002	CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA		0,00		
01-02-43-001 C	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS CS: 103689	M2	8,00		
01-01-93-025 C	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 CS: 98459	M2	374,00		
78-02-02-016 O	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS NOVOS. 0056/ORSE	UN	1,00		
78-02-02-017 U	BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA, S=35,10M ² , CAPACIDADE 20 OPERÁRIOS COM MATERIAIS NOVOS. 10184/ORSE	UN	1,00		
78-02-02-011 O	BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA(CAPACIDADE 24 REFEIÇÕES SIMULTÂNEAS)-S=61,60M2 COM MATERIAIS 0061/ORSE	UN	1,00		
78-02-02-012 O	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO. 11703/ORSE	M2	15,00		
78-02-02-013 O	BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS. 0062/ORSE	UN	1,00		
78-02-02-014 O	BAIAS EM TÁBUAS DE MADEIRA, COM 04 MÓDULOS, COM DIMENSÕES 3,00 X 3,00M CADA, HÚTIL=0,90M, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSES 1, 2, 3, E 4.REF 11033/ORSE	UN	1,00		
78-02-02-015 O	BANCO EM MADEIRA L= 2.20M PARA REFEITÓRIO DE OBRA. REF 0063/ORSE	UN	4,00		
01-01-62-032 C	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 CS: 98052	UN	1,00		
01-01-62-024 C	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M ² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 CS: 98094	UN	1,00		

78-02-02-018 O	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR. REF 9416/ORSE	UN	1,00		
002-003	LOCAÇÃO DA OBRA		0,00		
01-01-99-005 C	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 CS: 99059	M	140,00		
01-01-99-008 C	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 CS: 99062	UN	95,00		
3	MOVIMENTO DE TERRA				
003-001	LIMPEZA DO TERRENO		0,00		
01-02-48-005 C	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DETRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DEESTEIRAS. AF_03/2024 CS: 98525	M2	1.500,00		
003-002	ESCAVAÇÕES E ATERROS		0,00		
01-01-15-066 C	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E S	M3	300,00		
01-01-14-001 C	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 CS: 94342	M3	300,00		
003-003	RETIRADAS		0,00		
01-02-54-021 C	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 1	M3	300,00		
01-02-54-081 C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 95875	M3X	300,00		
4	EDIFÍCIO PRINCIPAL				
004-001	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE		0,00		
01-01-63-019 C	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 CS: 96523	M3	44,51		
01-01-63-021 C	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARACOLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 CS: 96527	M3	29,9		

01-01-14-016 C	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS:93382	M3	55,72		
01-02-54-021 C	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 1	M3	26,16		
01-02-54-081 C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 95875	M3X	130,81		
004-002	FUNDAÇÕES		0,00		
01-01-63-040 C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96532	M2	21,55		
01-01-95-009 C	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 CS: 96619	M2	31,69		
01-01-63-017 C	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 CS: 96558	M3	10,84		
01-01-63-009 C	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104919	KG	330,64		
01-01-63-007 C	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024CS: 104920	KG	17,91		
004-003	VIGAS BALDRAME		0,00		
01-01-63-046 C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96536	M2	104,64		
01-01-63-013 C	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 CS: 96557	M3	7,85		
01-01-63-012 C	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104916	KG	119,09		
01-01-63-010 C	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104917	KG	0,45		

01-01-63-009 C	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104919	KG	492,55		
004-004	PILARES		0,00		
01-01-65-061 C	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92419	M2	44,71		
01-01-65-053 C	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92421	M2	105,17		
75-02-03-001 O	CONCRETAGEM DE PILARES FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M2	11,02		
01-01-08-026 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	174,36		
01-01-08-018 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	33,18		
01-01-08-019 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92763	KG	876,18		
01-01-08-020 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92764	KG	75,64		
004-005	VIGAS		0,00		
01-01-65-091 C	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92454	M2	144,88		
01-01-65-099 C	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92456	M2	4,17		

75-02-03-002 O	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF CS 103675)	M3	9,4		
01-01-08-026 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	108,64		
01-01-08-018 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	351,18		
01-01-08-019 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92763	KG	323,45		
004-006	LAJES		0,00		
78-02-03-002 O	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA DUPLA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (11+4)	M2	172,27		
01-01-08-017 C	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92768	KG	15,51		
01-01-08-015 C	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92770	KG	279,07		
004-007	PISO ARMADO		0,00		
01-02-34-009 C	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 CS: 97083	M2	288,08		
01-02-34-008 C	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 CS: 97087	M2	288,08		
01-02-34-025 C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 CS: 97086	M2	26,11		
01-02-34-011 C	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 CS: 97096	M3	28,81		

01-02-34-005 C	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 CS: 97092	KG	865,55		
004-008	PAREDES E PAINÉIS		0,00		
01-01-04-033 O	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS: 103356	M2	672,42		
01-02-59-016 C	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 CS: 93200	M	264,46		
01-01-05-005 C	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 CS: 101162	M2	1,76		
77-02-02-015 O	CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO COLORIDO, 1 1/2 X 1 1/2 X 1/4 - REF 01910/ORSE	M	4,00		
004-009	ESQUADRIAS DE MADEIRA		0,00		
78-02-04-003 O	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM.80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE ADUELA, ALISAR, FERRAGENS E FECHADURA	UN	7,00		
78-02-04-004 O	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM.90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE ADUELA, ALISAR, FERRAGENS E FECHADURA	UN	13,00		
78-02-04-005 O	KIT DE PORTA DE MADEIRA, SEMI-OCA, DIM.90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, CHAPA INOX DE PROTEÇÃO, ADUELA, ALISAR, FERRAGENS, FECHADURA E PUXADOR (BARRA DE APOIO RETA)	UN	4,00		
004-010	ESQUADRIAS METÁLICAS		0,00		
77-02-03-019 O	PORTA EM ALUMÍNIO AMADEIRADO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF - JCA-69238474	M2	4,14		
01-01-47-010 C	DOBRADIÇA TIPO VAI E VEM EM LATÃO POLIDO 3. AF_12/2019 CS: 100710	UN	12,00		

77-02-03-020 O	PORTA EM ALUMÍNIO, COR AMADEIRADA, TIPOVENEZIANA (ATÉ 50%) E VIDRO (ATÉ 50%), DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS, FECHADURA INCLUSIVE VIDRO 6MM - REF59298386JCA	M2	10,86		
78-02-02-002 O	BRISE EM PERFIL C DE ALUMÍNIO DOBRADO ANODIZADO BRANCO. REF 9074/ORSE	M2	4,00		
75-02-02-005 O	PORTÃO EM FERRO DE ABRIR, EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU BRANCO OU AZUL, PADRÃO BELGO OU SIMILAR REF 13764/ORSE	M2	1,85		
78-02-02-005 O	TELA GALVANIZADA MOSQUITEIRO EM QUADRO DIM. 1,0X1,0M, FORMADO POR CANTONEIRA ALUMINIO 1 X 1/8 + BARRA CHATA ALUMINIO 7/8 X 1/8. REF 11732/ORSE	M2	16,5		
78-02-02-003 O	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE/BRANCA. FORNEC. E INSTAL. INCLU. POSTE E ACESSÓRIOS. REF 13779/ORSE	M	15,74		
77-02-03-021 O	JANELA EM ALUMINIO, COR AMADEIRADA, TIPOVISOR DE VIDRO FIXO, INCLUSIVE VIDRO 6MM- REF JCA-04176516	M2	1,28		
77-02-03-022 O	JANELA EM ALUMINIO, COR AMADEIRADA, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, INCLUSIVE VIDRO - REF JCA 88888332	M2	40,67		
004-011	OUTROS ELEMENTOS		0,00		
01-02-59-008 C	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 105029	M	92,82		
01-02-19-003 C	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 CS: 101965	M	65,5		
01-02-28-040 C	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 CS: 98689	M	23,62		
01-02-59-023 C	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 105023	M	132,87		
78-02-03-012 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE MADEIRA COM ACABAMENTO ENVERNIZADO, LARGURA 55CM, ESPESSURA 7CM, FIXADO COM CANTONEIRAS METÁLICAS E CHUMBADORES	M2	5,69		
004-012	COBERTURA		0,00		

01-01-54-103 C	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 92541	M2	423,15		
78-02-03-003 O	TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	423,15		
01-02-49-008 C	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 94221	M	19,15		
01-02-25-007 C	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021 CS: 102233	M2	423,15		
78-02-02-023 O	PASSARINHEIRA POLIPROPILENO UNIVERSAL PARA PROTEÇÃO DE TELHADO. REF 13059/ORSE	M	92,75		
004-013	IMPERMEABILIZAÇÃO		0,00		
01-01-74-004 C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 CS:98557	M2	82,58		
004-014	REVESTIMENTOS DA FACHADA		0,00		
01-01-23-009 C	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87894	M2	81,48		
01-01-23-001 C	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87905	M2	187,85		
01-02-03-027 C	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 CS: 87794	M2	81,48		
01-02-03-032 C	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 CS: 87777	M2	187,85		

01-02-23-022 C	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 CS: 88423	M2	269,33		
78-02-04-006 U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA A MEIA ALTURA DAS PAREDES REF. AF_02/2023_PE CS: 87261	M2	4,26		
78-02-02-024 O	PERFIL ALUMÍNIO U 22,0MM X 1,90MM X 0,320KG/M. REF 11088/ORSE	M	79,65		
004-015	REVESTIMENTOS INTERNOS		0,00		
01-01-23-019 C	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87879	M2	932,26		
01-02-03-027 C	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 CS: 87794	M2	92,72		
01-02-03-032 C	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 CS: 87777	M2	839,54		
78-02-04-006 U	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA A MEIA ALTURA DAS PAREDES REF. AF_02/2023_PE CS: 87261	M2	295,81		
004-016	ACABAMENTO PARA TETOS		0,00		
77-02-02-011 O	FORRO DE PVC, EM PLACAS 1,25 X 0,625, AMADEIRADO, MARCA MEDABIL OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFÍS), INSTALADO. REF 5045/ORSE	M2	28,67		
77-02-02-012 O	FORRO DE PVC, EM PLACAS 0,625 X 0,625, COR BRANCA OU PALHA, MARCA MEDABIL OU SIMILAR, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFÍS), INSTALADO. REF 5045/ORSE	M2	55,32		
004-017	PISOS		0,00		
01-02-41-035 C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE CS: 87261	M2	25,38		

01-02-41-033 C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10 M². AF_02/2023_PE CS: 87262	M2	13,29		
78-02-04-007 O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO EM RÉGUAS COM ACABAMENTO AMADEIRADO REF AF_02/2023_PE CS 87263	M2	36,68		
78-02-02-026 O	PISO ALTA RESISTÊNCIA 12 MM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, POLIMENTO ATÉ O ESSMERIL 400 E ENCERAMENTO, EXCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO. REF 10169/ORSE	M2	235,47		
01-02-28-033 C	RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 CS: 98685	M	225,13		
01-02-28-028 C	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 CS: 101094	M	33,25		
01-01-01-001 C	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 CS: 104658	M2	25,46		
78-02-02-027 O	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM. REF 2180/ORSE	M2	235,47		
004-018	PINTURA DE PAREDES		0,00		
01-02-24-005 C	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88485	M2	472,17		
01-02-24-001 C	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88497	M2	472,17		
01-02-24-009 C	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 88489	M2	621,95		
01-02-23-022 C	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 CS: 88423	M2	14,5		
004-019	PINTURA DE TETO		0,00		
01-02-24-003 C	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88496	M2	198,67		

01-02-24-006 C	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88484	M2	198,67		
01-02-24-012 C	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104640	M2	198,67		
78-02-02-008 O	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE VERNIZ ACRÍLICO PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM CONCRETO APARENTE, MARCA FOSROC, REF DEKGUARD FS OU SIMILAR - R1. REF 3733/ORSE	M2	20,5		
004-020	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		0,00		
01-02-01-096 C	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSOENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86932	UN	6,00		
01-02-01-047 C	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS:86904	UN	14,00		
75-02-02-003 O	LAVATÓRIO HOSPITALAR COLETIVO AÇO INOX AISI 304, CHAPA 1,0MM, TIPO CALHA, MED. 1000X340X520MM C/ ACABAMENTO ESCOVADO -MODELO ESPECIAL A - PALMETAL OU SIMILARREF 13261/ORSE	UN	4,00		
78-02-02-029 O	TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC. REF 2055/ORSE	UN	1,00		
75-02-02-017 O	PIA DE EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 304, ESPESURA 0,8MM, ACABAMENTO ESCOVADO, MEDINDO 50X50CM). MARCA PALMETALOU SIMILAR REF 13259/ORSE	UN	1,00		
75-02-02-010 O	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR REF08211/ORSE	UN	6,00		
78-02-03-015 O	LAVATÓRIO PARA PÉ DE DIABÉTICO COMPOSTODE TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE 50 X 40 X 22CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSIVE ACESSÓRIOS)	UN	1,00		
01-02-01-080 C	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86914	UN	8,00		
75-02-03-005 O	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA COM ALAVANCA PARA PCD, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA	UN	4,00		

75-02-02-011 O	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CIRÚRGICO COM ACIONAMENTO COTOVELO REF 13761/ORSE	UN	8,00		
75-02-02-012 O	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO CROMADA PARA LAVATÓRIO REF. DECA 1170C (DECAMATIC) OU EQUIVALENTE REF 03692/ORSE	UN	2,00		
01-02-01-020 C	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100865	UN	4,00		
75-02-02-013 O	BARRA DE APOIO, PARA LAVATÓRIO, TRÊS LADOS, FIXA, EM AÇO INOX, L=40X60CM, D=1 1/4'', JACKWALL OU SIMILAR REF 12127/ORSE	UN	4,00		
01-02-01-022 C	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100867	UN	4,00		
01-02-01-023 C	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100868	UN	8,00		
75-02-02-014 O	ESPELHO PLANO 6MM REF 12516/ORSE	M2	6,00		
01-02-01-058 C	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 CS: 95547	UN	14,00		
75-02-03-006 O	TOALHEIRO PLÁSTICO TIO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO,INCLUSO FIXAÇÃO	UN	14,00		
75-02-02-015 O	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, REF. MOD1 DA JAPIOU SIMILAR REF 13941/ORSE	UN	6,00		
01-02-01-004 C	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 CS: 100849	UN	2,00		
77-02-02-013 O	ASSENTO ELEVADO PARA VASO SANITÁRIO, COM ARCO E TAMPA, COM 13CM DE ALTURA, COR BRANCA, ASTRA, REF. TAE13 OU SIMILAR - REF 13466/ORSE	UN	4,00		
01-02-01-061 C	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86882	UN	14,00		
75-02-02-016 O	KIT DE ALARME PARA WC PNE, COMPOSTO PORBOTOEIRA E SIRENE AUDIOVISUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 12514/ORSE	UN	4,00		
004-021	BANCADAS		0,00		

75-02-03-016 O	BANCADA EM GRANITO VERMELHO BRASILIA POLIDO - 280X55CM COM CUBA RETANGULAR DE EMBUTIR EM AÇO INOX POLIDO 50X40X25CM, INCLUSIVE TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00		
75-02-03-010 O	BANCADA EM GRANITO VERMELHO BRASILIA POLIDO - 140X55CM COM CUBA RETANGULAR DE EMBUTIR EM AÇO INOX POLIDO 50X40X25CM, INCLUSIVE TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00		
75-02-03-011 O	BANCADA EM GRANITO VERMELHO BRASILIA POLIDO - 200X55CM COM CUBA RETANGULAR DE EMBUTIR EM AÇO INOX POLIDO 50X40X25CM, INCLUSIVE TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00		
75-02-03-012 O	BANCADA EM GRANITO VERMELHO BRASILIA POLIDO - 200X55CM	UN	3,00		
78-02-03-019 U	BANCADA EM GRANITO VERMELHO BRASILIA POLIDO - 160X55CM COM CUBA RETANGULAR DE EMBUTIR EM AÇO INOX POLIDO 50X40X25CM, INCLUSIVE TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	2,00		
75-02-03-015 O	BANCADA EM GRANITO VERMELHO BRASILIA POLIDO - 80X55CM	UN	1,00		
004-022	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - TUBOS E CONEXÕES PVC		0,00		
01-01-84-193 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89356	M	48,37		
01-01-84-099 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89362	UN	29,00		
01-01-84-093 C	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 90373	UN	28,00		
01-01-84-178 C	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89395	UN	7,00		
01-01-84-205 C	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89396	UN	11,00		
01-01-84-192 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89402	M	68,02		

01-01-84-198 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103978	M	4,05		
01-01-84-200 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103979	M	35,46		
75-02-03-007 O	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103979	M	2,19		
01-01-84-098 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89408	UN	29,00		
01-01-84-105 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103980	UN	1,00		
01-01-84-107 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103984	UN	2,00		
01-01-84-146 C	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MMX 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103998	UN	14,00		
01-01-84-177 C	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89440	UN	8,00		
01-01-84-185 C	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 104004	UN	16,00		
01-01-84-108 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89505	UN	5,00		
01-01-84-147 C	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MMX 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89605	UN	1,00		
75-02-03-008 O	BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00		
01-01-84-191 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89446	M	7,34		

01-01-84-199 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89449	M	7,42		
01-01-84-201 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89450	M	10,83		
01-01-84-186 C	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89628	UN	2,00		
01-01-84-184 C	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89625	UN	3,00		
01-01-84-097 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89481	UN	4,00		
01-01-84-106 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89501	UN	4,00		
004-023	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - REGISTROS E VÁLVULAS		0,00		
01-02-61-018 O	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94497	UN	2,00		
01-02-61-027 C	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94498	UN	2,00		
01-02-61-030 C	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89987	UN	22,00		
004-024	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS - TUBOS E CONEXÕES		0,00		
01-01-83-086 C	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89711	M	59,5		
01-01-83-088 C	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89712	M	48,1		
01-01-83-090 C	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89713	M	4,65		

01-01-83-083 C	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89714	M	54,4		
01-01-83-023 C	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89726	UN	19,00		
01-01-83-025 C	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89732	UN	1,00		
01-01-83-027 C	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89739	UN	1,00		
01-01-83-020 C	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89746	UN	3,00		
01-01-83-032 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89724	UN	43,00		
01-01-83-034 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89731	UN	8,00		
01-01-83-036 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89737	UN	1,00		
01-01-83-029 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89744	UN	6,00		
01-01-83-048 C	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89785	UN	1,00		

01-01-83-042 C	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIENORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 104343	UN	6,00		
01-01-83-040 C	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIENORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 104345	UN	8,00		
01-01-83-037 C	JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIENORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 104355	UN	1,00		
01-01-83-044 C	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89797	UN	3,00		
01-01-83-059 C	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022CS: 89778	UN	25,00		
01-01-83-063 C	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89753	UN	20,00		
01-01-83-065 C	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89774	UN	5,00		
01-01-83-072 C	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89784	UN	10,00		
01-01-83-076 C	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 104344	UN	4,00		

01-01-83-080 C	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 104348	UN	5,00		
01-01-83-087 C	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89798	M	10,00		
01-01-83-033 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89801	UN	16,00		
01-01-83-062 C	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89813	UN	30,00		
01-01-83-071 C	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS: 89825	UN	9,00		
004-025	DESTINO FINAL DE ESGOTO - TANQUE SEPTICO		0,00		
01-01-62-032 C	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 CS: 98052	UN	1,00		
01-01-11-050 C	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 90694	M	1,8		
01-01-11-051 C	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 90695	M	1,5		
01-01-96-006 C	CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 CS: 104084	UN	1,00		
01-02-30-164 C	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 CS: 98051	M	0,8		
01-01-19-053 C	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020CS: 98115	UN	1,00		
004-026	DESTINO FINAL DE ESGOTO - FILTRO ANAEROBIO		0,00		

01-01-62-005 C	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 CS: 98059	UN	1,00		
01-01-11-052 C	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 90696	M	2,3		
01-01-11-051 C	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 CS: 90695	M	3,00		
01-01-86-084 C	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 104177	UN	1,00		
77-02-03-001 O	CAP, PVC OCRE, JUNTA ELASTICA, DN 200MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO - REF JCA-55433921	UN	1,00		
01-02-30-164 C	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.AF_12/2020 CS: 98051	M	0,4		
01-01-19-053 C	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020CS: 98115	UN	1,00		
004-027	DESTINO FINAL DE ESGOTO - SUMIDOURO		0,00		
01-01-62-021 C	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 21,3 M ² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 CS: 98063	UN	2,00		
01-02-30-164 C	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.AF_12/2020 CS: 98051	M	1,00		
01-01-19-053 C	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020CS: 98115	UN	2,00		
004-028	DESTINO FINAL DE ESGOTO - CAIXAS		0,00		
01-01-19-010 C	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO =0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 CS: 98102	UN	2,00		

01-01-19-031 C	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 CS: 97902	UN	6,00		
004-029	DRENAGEM PLUVIAL - TUBOS E CONEXÕES		0,00		
01-01-86-064 C	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89512	M	92,71		
01-01-86-023 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89529	UN	35,00		
77-02-03-002 O	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 150 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL - REF JCA-25779013	M	84,64		
01-01-86-063 C	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORESVERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022CS: 89578	M	41,6		
77-02-02-001 O	RALO HEMISFÉRICO EM F°F°, TIPO ABACAXI 100MM - REF 04283/ORSE	UN	13,00		
01-01-86-057 C	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 CS: 89495	UN	1,00		
004-030	DRENAGEM PLUVIAL - VALAS DE INFILTRAÇÃO		0,00		
01-01-42-001 C	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	27,32		
01-01-14-017 C	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 CS: 104737	M3	1,09		
01-01-44-039 C	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 CS: 101619	M3	26,23		
77-02-03-003 O	APLICAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL EM VALAS DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - REF JCA-98809823	M2	196,7		
01-01-19-030 C	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 CS: 99253	UN	10,00		
78-02-02-028 O	GRELHA EM BARRAS DE FERRO DE 1/2, CRUZADAS, ESPAÇAMENTO 5CM. REF 4112/ORSE	M2	3,6		
004-031	DRENAGEM PLUVIAL - POÇO DE INFILTRAÇÃO		0,00		

01-01-42-001 C	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 93358	M3	12,46		
01-01-14-017 C	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 CS: 104737	M3	7,16		
01-02-30-086 C	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 CS: 102142	UN	3,00		
01-02-30-011 C	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020 CS:99246	M	1,95		
01-02-30-163 C	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 CS: 99318	M	1,5		
004-032	DRENAGEM PLUVIAL - DRENO DE AR CONDICIONADO		0,00		
01-01-33-015 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 CS: 104316	M	31,22		
01-01-86-068 C	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89509	M	13,5		
01-01-33-006 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022CS: 104319	UN	28,00		
01-01-86-019 C	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 89520	UN	1,00		
77-02-02-002 O	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDA SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 32 MM - REF 01084/ORSE	UN	6,00		
01-01-33-012 C	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 CS: 104324	UN	5,00		
004-033	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - EXTINTORES		0,00		
01-01-88-052 C	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGADE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE CS: 101907	UN	1,00		
77-02-02-003 O	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MPEDIO DO JATO 5M, TEMPO DE DESCARGA 12S, NBR9443,9444,10721 - REF01511/ORSE	UN	2,00		
004-034	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - SINALIZAÇÃO		0,00		

77-02-03-004 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE*30CM*, EM PVC 2MM ANTICHAMAS(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820) - RISCO DE INCÊNDIO -REF JCA-90915106	UN	1,00		
77-02-03-005 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE*30CM*, EM PVC 2MM ANTICHAMAS(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820) - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO -REF JCA-84753500	UN	2,00		
77-02-03-006 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR26X13CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820)-SENTIDO DE ROTA DE FUGA(LATERAL)-JCA87899058	UN	3,00		
77-02-03-007 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR26X13CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820)-SENTIDO DE ROTA DE FUGA(FRENTE)-JCA30984289	UN	2,00		
77-02-03-008 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR26X13CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820)-SENTIDO DE ROTA DE FUGA(SAÍDA)-JCA90210395	UN	2,00		
77-02-03-009 O	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA 20X20CM, EM PVC 2MM ANTICHAMAS(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONF NBR 16820)- EXTINTOR PORTÁTIL - JCA83171406	UN	3,00		
004-035	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PROJETO EM 380/220V - ELETRODUTOS E CONEXÕES		0,00		
01-01-75-087 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91863	M	209,44		
01-01-75-089 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91871	M	177,34		
01-01-75-088 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91867	M	66,03		
01-01-75-147 C	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91875	UN	140,00		

01-01-75-149 C	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91884	UN	119,00		
01-01-75-148 C	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91879	UN	45,00		
01-01-75-049 C	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91890	UN	54,00		
01-01-75-051 C	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91914	UN	25,00		
01-01-75-050 C	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91902	UN	58,00		
01-02-35-013 C	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 CS: 104785	M	452,81		
004-036	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PROJETO EM 380/220V - DUTOS E ACESSÓRIOS		0,00		
77-02-02-004 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OOU SIMILAR) - REF 00765/ORSE	UN	56,79		
77-02-02-007 O	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL 1/4 X 1000MM (MARIVTEC REF. 1431 OU SIMILAR) - REF 07384/ORSE	M	56,79		
77-02-02-006 O	TÊ HORIZONTAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) - REF08686/ORSE	UN	2,00		
77-02-02-005 O	CURVA VERTICAL 50 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF: MOPA OU SIMILAR) - REF 11287/ORSE	UN	2,00		
77-02-02-008 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIOZNTAL PARA ELETRODUTO 3/4 (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) - REF 00723/ORSE	UN	33,00		
78-02-03-016 O	EMENDA INTERNA 50X50MM PARA ELETROCALHAMETÁLICA (COM PORCA, ARRUELA E PARAFUSOINCLUSOS)	UN	38,00		

78-02-03-017 O	SUPORE DE SUSTENTAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50MM(REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	57,00		
78-02-03-018 O	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4 COM PARAFUSO 1/4 X 40 MM	UN	76,00		
004-037	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PROJETO EM 380/220V - CAIXAS		0,00		
77-02-03-010 O	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR, COM MEDIDAS 15X15X10CM, INSTALADA NA LAJE - REF JCA-02305337	UN	53,00		
01-01-75-025 C	CAIXA RETANGULAR 4 X 4 BAIXA (0,30 M DOPISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91944	UN	1,00		
01-01-19-016 C	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EMALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 CS: 97886	UN	22,00		
01-01-75-019 C	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DOPISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91941	UN	9,00		
01-01-75-017 C	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91939	UN	17,00		
004-038	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PROJETO EM 380/220V - LUMINARIAS		0,00		
77-02-03-011 O	LUMINARIA DE EMBUTIR TIPO CALHA, RETANGULAR EM CHAPA DE AÇO PINTADA EM BRANCO, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES T8, LED 18W OUFLUORESCENTE, BIVOLT, ALETADA, 120CM -REF - UBS-54709943	UN	18,00		
77-02-03-012 O	POSTE CÔNICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7M, DIAMETRO INFERIOR = 125MM - REF UBS - 34143691	UN	15,00		
01-01-73-001 C	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 CS: 97605	UN	17,00		
77-02-03-013 O	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,DE 138W ATE 180W, INVÓLUCRO EM ALUMINIO OU AÇO INOX - REF - UBS-32178052	UN	30,00		
77-02-03-014 O	LUMINARIA DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO PINTADA COR BRANCA, PARA 2 LAMPADAS T8 FLUORESCENTES OU LED DE 18W, BIVOLT, ALETADA, 120CM(NAO INCLUI LAMPADAS E REATOR)- REF UBS-03124796	UN	4,00		

76-02-03-009 O	LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICAA DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX - UBS-61390263	UN	6,00		
01-01-73-003 C	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 CS: 97599	UN	9,00		
004-039	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PROJETO EM 380/220V - INTERRUPTORES / TOMADAS		0,00		
01-01-75-124 C	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91953	UN	33,00		
01-01-75-138 C	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91967	UN	3,00		
01-01-75-134 C	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91959	UN	3,00		
01-01-75-166 C	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92000	UN	5,00		
01-01-75-182 C	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91996	UN	4,00		
01-01-75-162 C	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91992	UN	17,00		
01-01-75-184 C	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91997	UN	1,00		
01-01-75-170 C	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92008	UN	7,00		
01-01-75-186 C	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92004	UN	4,00		
01-01-75-174 C	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92016	UN	3,00		
01-01-75-188 C	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92005	UN	2,00		

004-040	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PROJETO EM 380/220V - FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS		0,00		
01-01-75-008 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91926	M	3569,65		
01-01-75-010 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91928	M	530,29		
01-01-75-009 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91929	M	51,83		
01-01-75-003 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91933	M	225,43		
01-01-75-005 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91935	M	24,00		
01-02-37-005 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 92984	M	276,56		
004-041	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PROJETO EM 380/220V - QUADROS		0,00		
76-02-03-001 O	QDN - 380/220V	UN	1,00		
76-02-03-002 O	QDE - 380/220V	UN	1,00		
76-02-03-003 O	QDAC - 380/220V	UN	1,00		
76-02-03-004 O	QDFL - 380/220V	UN	1,00		
004-042	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PROJETO EM 380/220V - EQUIPAMENTOS		0,00		
77-02-02-009 O	FORNECIMENTO DE GRUPO GERADOR YG125TRE A0010 E A0020 12,5KVA TRIFÁSICO - RADIADOR E PARTIDA ELÉTRICA - REF 02475/ORSE	UN	1,00		
77-02-02-010 O	QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA P/ GRUPO GERADORES ATÉ 50KVA - REF 10796/ORSE	UN	1,00		
004-043	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PADRAO DE ENTRADA		0,00		
01-02-37-023 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009	M	7,00		

76-02-03-016 O	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL DN 60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	UN	1,00		
01-02-37-014 C	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93020	UN	2,00		
01-02-37-028 C	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93014	UN	3,00		
76-02-02-019 O	BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAKP/ELETRODUTO 50MM, D=2 - REF:12463 ORSE	UN	2,00		
01-01-77-060 C	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101946	UN	1,00		
76-02-02-020 O	CABO DE COBRE NÚ 50 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (2,27M/KG) - REF:8082 ORSE	KG	1,00		
01-01-78-017 C	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM²,0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020CS: 101562	M	30,00		
76-02-02-021 O	DISJUNTOR TRIPOLAR 80 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPTÃO 10KA, REF.: SIEMENS 5SXX1 OU SIMILAR. - REF:13457 ORSE	UN	1,00		
76-02-02-022 O	FORNECIMENTO DE GANCHO DE OLHAL C/FURO18MM - REF: 2884 ORSE	UN	1,00		
76-02-02-023 O	ABRAÇADEIRA EM FITA DE AÇO 1, COM FECHORAPIDO - REF:10764 ORSE	UN	3,00		
76-02-02-024 O	HASTE COBREADA COPPERWELD P/ATERRAMENTOD=5/8 X 2,40M - REF:9379 ORSE	UN	1,00		
76-02-04-001 O	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE POSTE DECONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10MCARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO,BASE CONCRETADA COM 1M DE CONCRETO E 0,6M DE SOLO AF_11/2019 - REF:100604CS	UN	1,00		
004-044	CABEAMENTO ESTRUTURADO - ELETRODUTOS E CONEXÕES		0,00		
01-01-75-087 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91863	M	35,33		

01-01-75-089 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91871	M	50,31		
01-01-75-088 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91867	M	3,77		
01-01-75-090 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91864	M	5,84		
01-01-75-092 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91872	M	5,04		
01-01-75-095 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91873	M	7,00		
01-01-75-147 C	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91875	UN	24,00		
01-01-75-149 C	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91884	UN	34,00		
01-01-75-148 C	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91879	UN	3,00		
01-01-75-150 C	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91876	UN	4,00		
01-01-75-152 C	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91885	UN	4,00		
01-01-75-155 C	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91886	UN	5,00		
01-01-75-050 C	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91902	UN	3,00		
01-01-75-051 C	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91914	UN	8,00		

01-01-75-054 C	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91917	UN	2,00		
01-01-76-033 C	CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CS: 104399	UN	3,00		
01-01-76-035 C	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 CS: 104404	UN	2,00		
01-02-35-013 C	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 CS: 104785	M	107,29		
004-045	CABEAMENTO ESTRUTURADO - DUTOS E ACESSÓRIOS		0,00		
76-02-02-011 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHAPERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPAOU SIMILAR) COM TAMPA - REF:8359 ORSE	M	25,1		
76-02-02-012 O	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISAPERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REFMOPA OU SIMILAR) - REF:8113 ORSE	UN	1,00		
76-02-02-013 O	CURVA VERTICAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPAOU SIMILAR) - REF:8443 ORSE	UN	1,00		
77-02-02-007 O	FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL 1/4 X 1000MM (MARIVTEC REF. 1431 OU SIMILAR) - REF 07384/ORSE	M	25,1		
77-02-02-008 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIOZNTAL PARA ELETRODUTO 3/4 (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) - REF 00723/ORSE	UN	10,00		
76-02-02-014 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1 (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) - REF:724 ORSE	UN	1,00		
76-02-02-025 O	SUPORE DE SUSTENTAÇÃO DE ELETROCALHA METALICA 100MM(REF. MOPA OU SIMILAR) - REF:7819 ORSE	UN	26,00		
76-02-03-017 O	EMENDA INTERNA 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (COM PORCA, ARRUELA E PARAFUSO INCLUSOS)	UN	17,00		
004-046	CABEAMENTO ESTRUTURADO - FIOS, CABOS E ACESSÓRIOS		0,00		

01-02-38-008 C	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98296	M	644,39		
004-047	CABEAMENTO ESTRUTURADO - TOMADAS		0,00		
01-02-38-059 O	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98307	UN	8,00		
76-02-02-008 O	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, CAT.6, COM CAIXA PVC, EMBUTIR, COMPLETA - FORNEC.E INSTALAÇÃO - REF:11234 ORSE	UN	9,00		
76-02-02-010 O	TOMADA TRIPLA, DE EMBUTIR, TIPO RJ-45 CATEGORIA 6, INSTALADA EM CAIXA DE PVC 4 X 2	UN	1,00		
004-048	CABEAMENTO ESTRUTURADO - CAIXAS		0,00		
01-01-75-019 C	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DOPISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91941	UN	19,00		
76-02-02-009 O	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE EMBUTIR COM MEDIDAS 15X15X7,5CM INSTALADA NA PAREDE	UN	1,00		
004-049	CABEAMENTO ESTRUTURADO - EQUIPAMENTOS		0,00		
76-02-02-002 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19 X 16U X 570MM (GABINETE) - REF:758ORSE	UN	1,00		
76-02-02-003 O	SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO E INSTALACAO - REF:7867 ORSE	UN	1,00		
76-02-02-004 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP - REF:12791 ORSE	UN	1,00		
01-02-38-050 C	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98302	UN	2,00		
76-02-03-010 O	KIT VENTILAÇÃO PARA RACK 19	UN	1,00		
76-02-03-011 O	ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK	UN	5,00		
76-02-02-005 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDSCAT.6 C/1,50M - REV 01 - REF: 11230 ORSE	UN	26,00		
76-02-02-006 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDSCAT.6 C/2,50M - REV 02 - REF:10268 ORSE	UN	26,00		
76-02-02-007 O	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS -FORNECIMENTO E INST. - REF:11419 ORSE	UN	1,00		

76-02-03-012 O	CENTRAL TELEFÔNICA IP IAD 100	UN	1,00		
76-02-03-013 O	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO (REF: OBRA SERGIPETEC)	UN	26,00		
76-02-03-018 O	NOBREAK PARA RACK 1200VA	UN	1,00		
004-050	CFTV		0,00		
01-01-75-087 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91863	M	37,00		
01-01-75-089 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91871	M	7,00		
01-01-75-147 C	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91875	UN	25,00		
01-01-75-149 C	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91884	UN	5,00		
01-01-75-051 C	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91914	UN	7,00		
01-01-75-049 C	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91890	UN	2,00		
01-02-35-013 C	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 CS: 104785	M	44,00		
77-02-02-008 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTA L PARA ELETRODUTO 3/4 (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) - REF 00723/ORSE	UN	5,00		
01-01-75-017 C	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91939	UN	7,00		
77-02-03-010 O	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR, COM MEDIDAS 15X15X10CM, INSTALADA NA LAJE - REF JCA-02305337	UN	4,00		

01-02-38-008 C	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98296	M	192,79		
76-02-02-005 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDSCAT.6 C/1,50M - REV 01 - REF: 11230 ORSE	UN	7,00		
77-02-03-024 O	GRAVADOR DE VÍDEO IP NVR 16 CANAIS (NVR3316) - REF UBS - 01432018	UN	1,00		
77-02-03-025 O	CÂMERA IP, BULLET,EXT,INFRAVERMELHO, SENSOR CMOS DE 1/2.8 2MGPIXEL, RESOLUÇÃO MÁX 192X1080, LENTE FIXA DE 3,6MM, IP67, ALIM POE, RJ45, INSTLAÇÃO SUPORTE PARDE OU EM POSTE(EXIST PROJ ELÉTR) VIP3240B IA	UN	7,00		
76-02-03-013 O	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO (REF: OBRA SERGIPETEC)	UN	7,00		
004-051	INSTALAÇÕES MECANICAS - AR CONDICIONADO - EQUIPAMENTOS		0,00		
01-01-90-001 C	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL(PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE CS: 103247	UN	13,00		
01-01-90-008 C	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE CS: 103261	UN	1,00		
76-02-03-019 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA VENTILADORA 1500 M3/H, INCLUSIVE FILTRO G4 EF5	UN	1,00		
004-052	INSTALAÇÕES MECANICAS - AR CONDICIONADO - TUBULAÇÃO		0,00		
01-01-90-038 C	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 CS: 103289	M	115,74		
01-01-90-037 C	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 CS: 103291	M	115,74		
01-01-90-039 C	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 CS: 103290	M	10,17		
01-01-92-204 C	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DEDISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 92309	M	10,17		

004-053	INSTALAÇÕES MECANICAS - REDE DE DUTOS		0,00		
76-02-03-020 O	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTO RETANGULAR PARA AR CONDICIONADO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24.	M2	35,00		
76-02-03-021 O	AR-AG-225X125/0/0/FANOMO - GRELHA DE ALETAS FIXAS, COM REGISTRO AG, COM FUROSNAS ABAS, ANODIZADO, REGISTRO EM ACO , NCM: 76169900	UN	12,00		
004-054	GASES MEDICINAIS - TUBOS E VALVULAS		0,00		
01-01-92-193 C	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103835	M	13,13		
01-01-92-097 C	CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEMANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103839	UN	4,00		
01-02-61-056 C	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 95248	UN	2,00		
004-055	GASES MEDICINAIS - EQUIPAMENTOS		0,00		
76-02-03-014 O	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (ATÉ DOIS CONSULTÓRIOS) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		
76-02-03-015 O	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (2HP) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		
004-056	COMUNICAÇÃO VISUAL - INTERNA		0,00		
75-02-03-003 O	PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE PAREDE/PORTA (PP) - 30X15 - PADRÃO SESAB- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00		
78-02-03-004 O	PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE SETOR (PSP) - 70X20 - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00		
78-02-03-005 O	PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE SINALIZAÇÃO INTERNA (PSI) - 20X20 - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00		
78-02-03-006 O	PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE SANITÁRIO (PPS) - 20X20 - PADRÃO SESAB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00		

004-057	COMUNICAÇÃO VISUAL - EXTERNA		0,00		
78-02-02-009 O	LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 25 X 25CM - INSTALADO. REF 12044/ORSE	UN	28,00		
78-02-03-007 O	PLACAS (INCLUSIVE TEXTOS E LOGOMARCAS) EM AÇO INOX COM ACABAMENTO PLOTADO, FIXADO NA PAREDE POR PARAFUSOS E BUCHAS. (PLACA GOVERNO FEDERAL)	M2	0,47		
78-02-03-008 O	PLACAS (INCLUSIVE TEXTOS E LOGOMARCAS) EM AÇO INOX COM ACABAMENTO PLOTADO, FIXADO NA PAREDE POR PARAFUSOS E BUCHAS. (PLACA MINISTÉRIO DA SAÚDE)	M2	0,18		
78-02-03-009 O	PLACAS (INCLUSIVE TEXTOS E LOGOMARCAS) EM AÇO INOX COM ACABAMENTO PLOTADO, FIXADO NA PAREDE POR PARAFUSOS E BUCHAS. (PLACA SUS)	M2	0,08		
78-02-03-010 O	PLACAS (INCLUSIVE TEXTOS E LOGOMARCAS) EM AÇO INOX COM ACABAMENTO PLOTADO, FIXADO NA PAREDE POR PARAFUSOS E BUCHAS. (PLACA SESAB)	M2	0,44		
78-02-03-011 O	PLACAS (INCLUSIVE TEXTOS E LOGOMARCAS) EM AÇO INOX COM ACABAMENTO PLOTADO, FIXADO NA PAREDE POR PARAFUSOS E BUCHAS. (PLACA DSEI-BA)	M2	0,16		
004-058	COMUNICAÇÃO VISUAL - ACESSIBILIDADE		0,00		
76-02-02-015 O	MAPA TÁTIL EM ACRÍLICO MEDINDO 70 X 50CM COM SUPORTE EM CHAPA EM FERRO 1 E TUBO DE FERRO GALVANIZADO 4 POLEGADAS, PINTADOS E PLACA EM GRANITO CINZA ANDORINHA -REF:8804 ORSE	UN	1,00		
5	EDICULAS				
005-001	FUNDAÇÕES		0,00		
01-01-63-019 C	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 CS: 96523	M3	4,47		
01-01-14-016 C	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS:93382	M3	0,43		
01-02-54-021 C	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 1	M3	5,66		
01-02-54-081 C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 95875	M3X	28,29		

01-02-34-010 C	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 CS: 97084	M2	25,26		
01-02-34-008 C	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 CS: 97087	M2	25,26		
01-01-95-013 C	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/2024 CS: 96620	M3	1,26		
01-02-34-025 C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 CS: 97086	M2	4,19		
01-02-34-011 C	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 CS: 97096	M3	4,04		
01-01-08-017 C	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92768	KG	77,27		
01-01-08-010 C	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92771	KG	142,00		
005-002	PILARES		0,00		
01-01-65-061 C	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92419	M2	29,44		
75-02-03-001 O	CONCRETAGEM DE PILARES FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M2	1,47		
01-01-08-026 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	20,45		
01-01-08-018 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	65,86		
005-003	VIGAS		0,00		

01-01-65-099 C	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92456	M2	22,35		
75-02-03-002 O	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF CS 103675	M3	1,3		
01-01-08-026 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	19,45		
01-01-08-018 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	79,55		
005-004	LAJES		0,00		
01-01-94-002 C	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 CS: 101963	M2	23,63		
005-005	PAREDES E PAINEIS		0,00		
01-01-04-049 C	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS: 103322	M2	107,57		
01-02-59-016 C	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 CS: 93200	M	43,1		
005-006	ESQUADRIAS E FERRAGENS		0,00		
77-02-03-023 O	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF JCA-26357402	M2	5,67		
77-02-03-019 O	PORTA EM ALUMÍNIO AMADEIRADO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF - JCA-69238474	M2	3,36		
01-01-05-005 C	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 CS: 101162	M2	6,75		
005-007	IMPERMEABILIZAÇÃO		0,00		

01-01-27-013 C	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 CS: 88476	M2	17,68		
01-01-74-006 C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 CS: 98546	M2	22,92		
01-01-74-012 C	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023 CS: 98571	M2	17,68		
76-02-02-029 O	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE POLIESTER MALHA 2X2MM P/IMPERMEABILIZAÇÃO, REF: DENVERTELA POLIÉSTER R, MARCA DENVER OU SIMILAR - REF:10609 ORSE	M2	5,24		
01-01-74-004 C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 CS:98557	M2	21,24		
005-008	REVESTIMENTOS - FACHADAS		0,00		
01-01-23-001 C	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87905	M2	96,88		
01-02-03-032 C	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 CS: 87777	M2	96,88		
01-02-23-022 C	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 CS: 88423	M2	96,88		
005-009	REVESTIMENTOS - INTERNOS		0,00		
01-01-23-019 C	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87879	M2	104,63		
01-02-03-027 C	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 CS: 87794	M2	79,43		

01-02-04-032 C	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EMPAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 104958	M2	25,2		
76-02-03-023 O	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO 60X60 CMAPLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES	M2	74,97		
005-010	PISOS		0,00		
01-02-41-023 C	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CMAPLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE5 M2. AF_02/2023_PE CS: 87249	M2	18,9		
76-02-02-030 O	GRELHA EM AÇO INOX PARA CALHA, DIM 140 X25 X 2.5 CM - INCLUSIVE QUADRO DE CANTONEIRA 1/8 X 1 - REF:10816 ORSE	UN	1,00		
005-011	PINTURA DE PAREDES		0,00		
01-02-24-005 C	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88485	M2	25,2		
01-02-24-001 C	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88497	M2	25,2		
01-02-24-009 C	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 88489	M2	4,46		
01-02-23-022 C	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_03/2024 CS: 88423	M2	25,2		
005-012	PINTURA DE TETO		0,00		
01-02-24-006 C	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88484	M2	18,9		
01-02-24-004 C	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88494	M2	18,9		
01-02-24-008 C	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104639	M2	18,9		
005-013	COMUNICAÇÃO VISUAL		0,00		

75-02-03-003 O	PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE PAREDE/PORTA (PP) - 30X15 - PADRÃO SESAB- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00		
005-014	OUTROS		0,00		
77-02-02-014 O	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2 OU SIMILAR - REF 02082/ORSE	UN	3,00		
6	RESERVATÓRIO				
006-001	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE		0,00		
01-01-63-019 C	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 CS: 96523	M3	7,29		
01-01-63-021 C	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARACOLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 CS: 96527	M3	2,67		
01-01-14-016 C	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS:93382	M3	6,39		
01-02-54-021 C	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 1	M3	5,00		
01-02-54-081 C	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 95875	M3X	24,98		
006-002	FUNDAÇÕES RASAS		0,00		
01-01-63-040 C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96532	M2	9,73		
01-01-95-009 C	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 CS: 96619	M2	5,29		
01-01-63-017 C	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 CS: 96558	M3	2,91		
01-01-63-009 C	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104919	KG	102,36		
006-003	VIGAS BALDRAME		0,00		

01-01-63-046 C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 96536	M2	8,76		
01-01-63-013 C	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 CS: 96557	M3	0,66		
01-01-63-012 C	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104916	KG	10,18		
01-01-63-010 C	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104917	KG	0,73		
01-01-63-009 C	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104919	KG	49,82		
01-01-63-007 C	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024CS: 104920	KG	19,64		
006-004	PILARES		0,00		
01-01-65-061 C	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92419	M2	3,2		
01-01-65-053 C	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92421	M2	20,48		
75-02-03-001 O	CONCRETAGEM DE PILARES FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M2	1,18		
01-01-08-026 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	19,64		
01-01-08-021 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92765	KG	347,27		
006-005	VIGAS		0,00		

01-01-65-091 C	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92454	M2	41,43		
75-02-03-002 O	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK = 30MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS (REF CS 103675	M3	3,09		
01-01-08-026 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92759	KG	27,73		
01-01-08-024 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92760	KG	0,73		
01-01-08-018 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92762	KG	83,45		
01-01-08-019 C	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92763	KG	48,82		
006-006	LAJES		0,00		
75-02-03-004 O	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4)	M2	24,44		
01-01-08-017 C	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92768	KG	4,55		
006-007	PISO ARMADO		0,00		
01-02-34-009 C	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 CS: 97083	M2	12,32		
01-02-34-008 C	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 CS: 97087	M2	12,32		
01-02-34-025 C	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 CS: 97086	M2	1,46		

01-02-34-011 C	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 CS: 97096	M3	1,23		
01-02-34-005 C	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 CS: 97092	KG	83,3		
006-008	PAREDES E PAINEIS		0,00		
01-01-04-049 C	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS: 103322	M2	49,03		
006-009	ESQUADRIAS E FERRAGENS		0,00		
78-02-02-002 O	BRISE EM PERFIL C DE ALUMÍNIO DOBRADO ANODIZADO BRANCO. REF 9074/ORSE	M2	17,2		
01-01-47-113 C	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 CS: 91341	M2	1,89		
75-02-02-002 O	ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATA GALV. 1 1/4"X5/16", E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALV. D=1"X1/8", DEGRAUS D=5/8, INCL. LIXAMENTO E PINTURA. REF 09713/ORSE	M	2,65		
006-010	IMPERMEABILIZAÇÃO		0,00		
01-01-27-013 C	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 CS: 88476	M2	11,25		
01-01-74-006 C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 CS: 98546	M2	14,05		
01-01-74-012 C	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=4CM. AF_09/2023 CS: 98571	M2	11,25		
76-02-02-029 O	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE POLIÉSTER MALHA 2X2MM P/IMPERMEABILIZAÇÃO, REF: DENVERTELA POLIÉSTER R, MARCA DENVER OU SIMILAR - REF:10609 ORSE	M2	2,8		
01-01-74-004 C	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 CS:98557	M2	15,12		
006-011	REVESTIMENTOS		0,00		

01-01-23-009 C	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87894	M2	49,03		
01-02-03-027 C	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 CS: 87794	M2	49,03		
01-01-23-019 C	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87879	M2	49,03		
01-02-04-032 C	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EMPAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² , E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 CS: 104958	M2	49,03		
006-012	PISOS		0,00		
01-02-28-002 C	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM,PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 CS: 98679	M2	36,59		
006-013	PINTURA DE PAREDE		0,00		
01-02-24-005 C	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88485	M2	98,06		
01-02-24-001 C	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88497	M2	98,06		
01-02-24-009 C	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 88489	M2	98,06		
006-014	PINTURA DE TETO		0,00		
01-02-24-006 C	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88484	M2	36,59		
01-02-24-004 C	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 CS: 88494	M2	36,59		

01-02-24-008 C	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 CS: 104639	M2	36,59		
006-015	COMUNICAÇÃO VISUAL		0,00		
75-02-03-003 O	PLACA DE COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE PAREDE/PORTA (PP) - 30X15 - PADRÃO SESAB- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		
006-016	INSTALACOES HIDRAULICAS		0,00		
01-01-79-255 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94651	M	1,9		
01-01-79-251 C	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94648	M	15,00		
01-01-79-278 C	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94688	UN	4,00		
01-01-84-097 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89481	UN	10,00		
01-01-79-129 C	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94678	UN	1,00		
01-02-61-018 O	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94497	UN	1,00		
01-02-61-030 C	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89987	UN	7,00		
01-01-79-010 C	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94705	UN	6,00		
01-01-20-023 C	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021CS: 102591	UN	4,00		
01-01-20-026 C	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 50 MM. AF_06/2021CS: 102597	UN	3,00		

01-02-61-050 C	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94796	UN	2,00		
01-01-20-004 C	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 CS: 102609	UN	4,00		
01-02-61-066 C	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99619	UN	1,00		
01-01-17-002 C	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 CS: 102111	UN	2,00		
7	ÁREA EXTERNA - URBANIZAÇÃO				
007-001	MUROS E GRADIS		0,00		
75-02-02-004 O	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM POLIÉSTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNEC. E INSTALINCL. POSTE E ACESSÓRIOS REF 13780/ORSE	M	165,22		
75-02-02-005 O	PORTÃO EM FERRO DE ABRIR, EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU BRANCO OU AZUL, PADRÃO BELGO OU SIMILAR REF 13764/ORSE	M2	12,15		
007-002	REVESTIMENTOS		0,00		
01-01-23-009 C	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87894	M2	690,00		
01-02-03-027 C	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 CS: 87794	M2	690,00		
01-02-24-013 C	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 95305	M2	690,00		
007-003	PAVIMENTAÇÃO / DRENAGEM DO TERRENO		0,00		
01-02-17-014 C	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 CS: 92398	M2	106,02		

01-01-72-005 C	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIORX ALTURA). AF_01/2024 CS: 94275	M	52,82		
01-01-72-016 C	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 CS: 94287	M	52,82		
007-004	PASSEIOS		0,00		
01-02-18-002 C	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 CS: 97113	M2	228,89		
01-02-15-006 C	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 CS: 94993	M2	224,88		
007-005	JARDINS		0,00		
01-02-08-008 C	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 CS: 103946	M2	926,62		
007-006	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - PROJETO EM 380/220V		0,00		
01-01-75-087 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91863	M	4,72		
01-01-75-088 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91867	M	167,41		
01-01-75-070 C	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91850	M	56,47		
01-01-75-091 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_03/2023 CS: 91868	M	8,67		
01-02-37-022 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93008	M	15,87		

01-02-37-023 C	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009	M	15,02		
01-01-75-147 C	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91875	UN	4,00		
01-01-75-148 C	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91879	UN	112,00		
01-01-75-151 C	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91880	UN	6,00		
01-02-37-027 C	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93013	UN	11,00		
01-02-37-028 C	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93014	UN	11,00		
01-02-35-013 C	FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 CS: 104785	M	4,72		
01-01-75-049 C	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91890	UN	3,00		
01-01-75-050 C	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91902	UN	3,00		
8	SERVIÇOS FINAIS				
008-001	LIMPEZA DA OBRA		0,00		
75-02-02-006 O	LIMPEZA GERAL REF 02450/ORSE	M2	354,67		
				TOTAL GERAL (R\$)	